

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЪЕКТА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ПВХ)

КОД ОБЪЕКТА

1

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ШИФР ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 1

(НОРМЫ 2022г.)

УСТАНОВКУ ДВЕРЕЙ ПВХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЬ 2023г.

Соимосьть 0,335 тысяч белорусских рублей

№ п/п	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения/всего, белорусских рублей					
			количество	заработная плата	эксплуатация машин и механизмов		материалы, изделия, конструкции (оборудование мебель)	транспорт	общая стоимость
					всего	в том числе заработная плата машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЖК2-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ.							
1.	E10-237-7 (Н10)	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ И В ПЕРЕГОРОДКАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ 0,021	1 266,35 26,59	45,38 0,95	- -	234,71 4,93	16,53 0,35	1 562,97 32,82
2.	2/40-20-5/5	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ РЕНАУ ДВЗ П Ч1 21-9 П, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, СЭНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, С ПОРОГОМ	ШТ. 1	- -	- -	- -	150,00 150,00	10,56 10,56	160,56 160,56
3.	E10-116-1 (Н10)	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ	100 М 0,06	119,11 7,15	- -	- -	233,38 14,00	16,43 0,99	368,92 22,14
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :				34	1	-	169	12	216
ОХР и ОПР									28
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									18
ИТОГО ПО ПТМ									262

ЗАТРАТЫ ТРУДА	4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	-
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	335
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КРОМЕ КПД) В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (Н10) В ТОМ ЧИСЛЕ	262
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	34
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	169
ТРАНСПОРТ	12
ОХР и ОПР 81.86%	28
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ 52.34%	18
СОЦСТРАХ	12
ПОДВИЖНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТ	3
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГНОЗНОГО ИНД.	2
НДС	56
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	4

СОСТАВИЛ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПРОВЕРИЛ

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ПВХ)

КОД ОБЪЕКТА 1
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ

ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И РАСХОДОВ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № 1
(НОРМЫ 2022г.)
УСТАНОВКУ ДВЕРЕЙ ПВХ

ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ РАБОТ	ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
		ОБЪЕМ			
1	2	3	4	5	6
Ж2-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ.	M2 2,1			
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	3,72
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	-
M030405			ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.Ч	0,21168
M134041			ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,11004
M331615			ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,38997
1/10-110-50-15/325			ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА	МЗ	0,001596
1/10-135-30/70			ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,84
1/10-170-10/165			СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,02205
1/10-240-30-45/11			ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	0,8001
1/10-240-30-45/13			ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,003003
1/10-240-35/36			ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,011004
2/40-20-5/5			БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ RENAU ДВЗ П Ч1 21-9 П, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, СЭНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, С ПОРОГОМ	ШТ.	1

СОСТАВИЛ

(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
-------------	-----------	---------------------

ПРОВЕРИЛ

(должность)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
-------------	-----------	---------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ПВХ)
 КОД ОБЪЕКТА
 1
 НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
 ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
 КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ
 ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ №1
 (НОРМЫ 2022г.)
 УСТАНОВКУ ДВЕРЕЙ ПВХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ДЕКАБРЬ 2023г.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, РУБ.	
					ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ.-Ч	4,00		
2	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	-		
		МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	M030405	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)	МАШ.Ч	0,21168	3,7	0,78
4	M134041	ШУРУПОВЕРТ	МАШ.Ч	0,11004	0,69	0,08
5	M331615	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.Ч	0,38997	0,24	0,09
		ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				1
	1	Материалы, изделия, конструкции				
	1/10	Материалы для строительных работ				
	1/10-110	Материалы для строительных работ общего назначения				
	1/10-110	Лесоматериалы и пиломатериалы				
6	1/10-110-50-15/325	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75- М3 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, 2 СОРТА		0,001596	384,38	0,61
	1/10-135	Нефтепродукты, газы, химические материалы				
7	1/10-135-30/70	ПЕНА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ	Л	0,84	16,67	14
	1/10-170	Оснастка технологическая и инструментальная				
8	1/10-170-10/165	СВЕРЛА С SDS PLUS ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ.	0,02205	5,82	0,13
	1/10-240	Метизы и крепежные изделия				
9	1/10-240-30-45/11	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 112	10 ШТ.	0,8001	3,65	2,92
10	1/10-240-30-45/13	ДЮБЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАМНЫЙ 10 X 152	1000 ШТ.	0,003003	369,34	1,11
11	1/10-240-35/36	ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ РАМНОГО АНКЕРА	1000 ШТ.	0,011004	14,33	0,16
	2	Строительные изделия и конструкции				

	2/40	Изделия и конструкции поливинилхлоридные				
	2/40-20	Блоки дверные из поливинилхлоридного профиля для зданий и сооружений				
12	2/40-20-5/5	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ RENAУ ДВЗ П Ч1 21-9 П, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ, СЭНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, С ПОРОГОМ	ШТ.	1	150	150
		ИТОГО МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				169
		ИТОГО ТРАНСПОРТ				12

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ
